# One Stop Building & Remodeling

**Estimado detallado**

## PRESUPUESTO PRELIMINAR

**Presupuesto preliminar: las partidas con cantidades o precios pendientes no están incluidas en el subtotal conocido. Puedes guardar, finalizar esta revisión documental y exportarla; falta definir el precio completo.**

# Pintura de paredes de dormitorio

#B56394DE | Fecha: 27/10/2026 | Revisión 1 | Borrador

Estado: Borrador

Cliente: No proporcionado
Proyecto: No proporcionado

Referencias internas guardadas; sin consulta en vivo. Impuestos, flete y stock desconocidos salvo evidencia explícita. Tienda de compra y ZIP de obra son distintos.

**Los precios provisionales requieren revisión. Finalizar no aprueba los precios.**

### Alcance del trabajo

### Dormitorio - Pintura interior de paredes

Incluido: Paredes, protección, preparación, reparación menor y limpieza

Excluido: Techo, molduras, puertas y reparaciones mayores

Medidas / unidades: Medidas/pedido originales: Pintar paredes interiores 144 x120 x96 in SKU DOES-NOT-EXIST; cálculo editable vigente: 12 x 10 x 8 ft; 352 sf

Preparación: Proteger, preparar y reparar agujeros menores una vez

Producto / material: paint: sku DOES-NOT-EXIST - product/price pending / producto/precio pendiente; The Home Depot | DAP DryDex Dry Time Indicator Spackling Paste | 32 oz as labeled | SKU 283433 | ea

Acabado / alternativas: Eggshell, Ultra Pure White

Supuestos: Dos manos; 350 sf/gal; 10% desperdicio; productividad y consumibles provisionales

| Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| **Dormitorio** | | | | |
| Proteger piso y muebles<br>Supuesto solo para consumibles; excluye pintura y material de reparación contados aparte.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 352 | sf | $0.10665 | $37.54 |
| Proteger piso y muebles - mano de obra<br>352 sf ÷ 800 por hora; redondeado hacia arriba a 0.01 hr.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 0.44 | hr | $100.00 | $44.00 |

| Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Preparar superficies de pared<br>Supuesto solo para consumibles; excluye pintura y material de reparación contados aparte.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 352 | sf | $0.08 | $28.16 |
| Preparar superficies de pared - mano de obra<br>352 sf ÷ 350 por hora; redondeado hacia arriba a 0.01 hr.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 1.01 | hr | $100.00 | $101.00 |
| DAP DryDex Dry Time Indicator Spackling Paste · 32 oz as labeled<br>La cantidad de reparaciones es editable; la preparación excluye este material.<br>SKU 283433 \| model 12327 \| ea \| https://www.homedepot.com/p/DAP-DryDex-32-oz-Dry-Time-Indicator-Spackling-Paste-12327/100155689 \| The Home Depot · DryDex Dry Time Indicator Spackling Paste · 32 oz as labeled · precio público online; sucursal/ZIP no verificados · 2026-10-17 | 1 | ea | $15.30 | $15.30 |
| Material para reparación menor - mano de obra<br>1 reparaciones ÷ 8 por hora; redondeado hacia arriba a 0.01 hr.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 0.13 | hr | $100.00 | $13.00 |
| Pintura interior de paredes<br>Producto o envase sin resolver; cantidad de compra pendiente. Las medidas originales se conservan en el plan.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | - | gal | Precio pendiente | Precio pendiente |
| Pintura interior de paredes - mano de obra<br>704 sf-mano ÷ 150 por hora; redondeado hacia arriba a 0.01 hr.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 4.7 | hr | $99.998 | $469.99 |
| Limpiar y retirar protecciones<br>Supuesto solo para consumibles; excluye pintura y material de reparación contados aparte.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 352 | sf | $0.04 | $14.08 |
| Limpiar y retirar protecciones - mano de obra<br>352 sf ÷ 1000 por hora; redondeado hacia arriba a 0.01 hr.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 0.36 | hr | $100.00 | $36.00 |
| Supuesto de gastos del trabajo<br>5% del costo de materiales y mano de obra de este ambiente; recalculado tras editar. Excluye esta partida, equipos y otros gastos. Impuestos y flete no confirmados.<br>Supuesto editable - sin precio local confirmado | 1 | lot | $37.96 | $37.96 |

| | |
|---|---|
| Subtotal conocido (incompleto) | $797.03 |

## PRESUPUESTO PRELIMINAR

**Precio pendiente**

### Supuestos

Paredes brutas, sin descontar aberturas. Rendimiento, productividad, gastos y margen son supuestos editables; los precios del catálogo son observaciones públicas, no cotizaciones locales.

### Preparado por One Stop

Falta configurar la imagen de firma autorizada.

### Aceptación del cliente

Nombre del cliente: _____

Firma del cliente: _____

Fecha de aceptación: _____

Las líneas de firma vacías no registran aceptación.

Finalizar registra esta revisión guardada. No implica aceptación del cliente ni aprobación interna de precios.